NWS
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA

Plano de ubicación de cámaras CCTV · Propuesta

KDM Energía · Relleno Sanitario Lomas Los Colorados, Tiltil · Levantamiento en terreno 26-10-2026

Lámina CCTV-01
Rev. F · 27-10-2026
Emitido para propuesta



CÁMARAS PROYECTADAS (18)

Cám.	Sector	Tipo de cámara	Conexión	UTP (m)
1	Subestación	Varifocal 4MP	UTP → Sala C1	20
2	Subestación	Varifocal 4MP	UTP → Sala C1	50
3	Subestación	Varifocal 4MP	UTP → Sala C1	45
4	Subestación	Varifocal 4MP	UTP → Sala C1	45
5	Subestación	Varifocal 4MP	UTP → Sala C1	30
6	Subestación	Bullet 4MP	UTP → Sala C1	25
7	Nave	Bullet 4MP	UTP → Rack DC	25
8	Nave	Panorámica 180° 8MP	UTP → Rack DC	20
9	Nave	Bullet 4MP	UTP → Rack DC	35
10	Nave	Bullet 4MP	UTP → Rack DC	50
11	Nave	Panorámica 180° 8MP	UTP → Rack DC	85
12	Nave	Bullet 4MP	UTP → Rack DC	125 ⚠
13	Nave	Bullet 4MP	UTP → Rack DC	160 ⚠
14	Oficinas	PTZ	PTP → Sala C15	5*
15	Oficinas	Bullet 4MP	UTP → Sala C15	20
16	Oficinas	Bullet 4MP	PTP → Sala C15	5*
17	Oficinas	PTZ	UTP → SW C16	35
18	Oficinas	Bullet 4MP	PTP → SW C16	5*

ARQUITECTURA DE RED

- **Rack 45U · Data center** — 7 cám.
- **Sala cámara 1 · S/E** — 6 cám.
- **Sala cámara 15 · Oficinas** — 3 cám.
- **Switch cámara 16** — 2 cám.

Troncal al data center	Recta (m)	Est. (m)
Sala C15 → Rack DC (FO existente)	168	—
Sala C1 → Rack DC (FO existente)	61	—

Existente
Troncales de fibra

~785 m
UTP Cat6 exterior

3
Enlaces PTP

LEYENDA

- n — Cámara proyectada (color = nodo al que conecta)
- Fibra óptica existente
- Enlace UTP Cat6 exterior (referencial)
- Enlace inalámbrico punto a punto (PTP)
- Detección de humo · 2 detectores por sala (2 salas eléctricas y control S/E), central Hub 2 en DC

UTP estimado = recta × 1,3 + 5 m (medido sobre imagen satelital). * PTP: solo patch UTP local. ⚠ Sobre 90 m: validar en terreno; considerar extensor PoE o switch intermedio.

PROYECTO: Sistema CCTV y normalización rack 45U	
CLIENTE: KDM Energía	UBICACIÓN: Lomas Los Colorados, Tiltil
DIBUJÓ: Jerry Lolandes T.	ELABORÓ: NetWatch Solutions
REVISÓ:	APROBÓ: