NWS
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA

COTIZACIÓN
NWS-COT-ECOLE-2026-03
4 de noviembre de 2026 · Validez 30 días

Red nueva Cat6 y WiFi 6

NetWatch Solutions SpA cotiza a Escuela Culinaria Francesa S.A. el reemplazo completo del cableado de red por una red nueva Cat6 en estrella, con 13 puntos de datos y 4 access points WiFi 6, todos conectados al rack de la sala de servidores, canalizados y documentados, por un total de **$4.627.851 IVA incluido**.

Cliente
Escuela Culinaria Francesa S.A.
RUT 76.067.163-0

Proyecto
Red nueva Cat6 + WiFi 6
Av. Américo Vespucio Sur 930, Las Condes

Responsable NWS
Jerry Lolandes
Jefe de Proyecto

Contacto cliente
Jesús Cornejo
jcornejo@escuelaculinaria.cl

Reemplaza a NWS-COT-ECOLE-2026-02. A pedido de la escuela se retira el cableado antiguo y se instala una red nueva; ubicaciones de puntos y AP según el plano propuesto, a validar en terreno.

Detalle de ítems · valores en CLP, netos

Ítem	Descripción	Cant.	Unidad	Precio unit.	Total
	A. Cableado estructurado Cat6 nuevo				
1	Punto Cat6 completo hasta 30 m: cable, jack, faceplate, patch cords y etiqueta (13 datos + 4 AP)	17	pto	80.000	1.360.000
2	Metros adicionales sobre 30 m (puntos de oficinas y salas del 2° piso)	80	m	1.500	120.000
3	Patch panel Cat6 24 puertos y organizador de cables en rack	1	gl	85.000	85.000
4	Certificación Cat6 de cada punto con informe	17	pto	15.000	255.000
5	Retiro del cableado antiguo en desuso	1	gl	150.000	150.000
	Subtotal A				***1.970.000***
	B. Red inalámbrica WiFi 6				
6	Access point UniFi U6+ WiFi 6, PoE, interior †	3	un	165.000	495.000
7	Access point UniFi U6 Mesh WiFi 6, PoE, exterior (patio) †	1	un	230.000	230.000
8	Instalación y montaje de access points	4	un	45.000	180.000
9	Configuración de red: VLAN de datos, voz y WiFi; red de invitados; controlador	1	gl	120.000	120.000
	Subtotal B				***1.025.000***
	C. Canalización y documentación				
10	Bandejas PVC 100×50, 40×16 y 20×10 (96 m) con accesorios †	1	gl	365.100	365.100
11	Conduit PVC exterior 20 m, accesorios y 3 cajas estancas IP65 †	1	gl	101.850	101.850
12	Fijaciones, amarras y siliconas †	1	gl	77.000	77.000
13	Instalación de canalización: 96 m de bandeja y 20 m de conduit	1	gl	260.000	260.000
14	Plano as-built de la red y planilla de puntos	1	gl	90.000	90.000
	Subtotal C				***893.950***

Subtotal neto	$3.888.950
IVA 19 %	$738.901
Total	**$4.627.851**

Alcance

El objetivo es entregar a la escuela una red nueva, rápida y ordenada, preparada para teléfonos IP y Teams, con WiFi en todos los sectores y sin cables a la vista.

- **Puntos:** 13 puntos de datos (9 en oficinas y recepción, 3 en salas y 1 de reserva) y 4 puntos para access points; cada uno con cable Cat6 propio hasta el patch panel del rack.
- **WiFi 6:** 3 access points interiores y 1 exterior en el patio, alimentados por PoE, con red de personal y red de invitados aislada.
- **Red ordenada:** VLAN separadas para datos, voz (teléfonos y Teams) y WiFi; configuración del controlador.
- **Canalización:** 96 m de bandeja PVC en interior y 20 m de conduit con cajas estancas IP65 en exterior.
- **Retiro:** se retira el cableado antiguo en desuso; la fibra del proveedor y los cables de cámaras se mantienen.
- **Entrega:** certificación de cada punto con informe, etiquetado en ambos extremos, plano as-built y planilla de puntos.

Opcional (no incluido en el total): Switch UniFi 24 puertos PoE+ (USW-24-PoE) instalado y configurado †: $480.000 + IVA, si el switch actual no tiene puertos PoE suficientes. Puntos adicionales o para cámaras: $80.000 + IVA cada uno hasta 30 m.

Fuera de esta cotización: teléfonos IP, computadores, router o firewall, servicio de internet, canalización eléctrica de 220 V y obras civiles. Valores marcados con † son referenciales, sujetos a confirmación de proveedor.

Condiciones comerciales

- **Forma de pago:** 30 días.
- **Plazo de ejecución:** 6 días hábiles desde la orden de compra, coordinados para no interrumpir las clases.
- **Garantía:** 90 días sobre la instalación; cableado certificado; equipos según garantía del fabricante.
- **Validez:** 30 días desde la fecha de emisión. Valores netos, más IVA.

Aceptación

NetWatch Solutions SpA
Jerry Lolandes · Jefe de Proyecto
Fecha: 04-11-2026

Escuela Culinaria Francesa S.A.
Jesús Cornejo · Nombre y cargo: _____
Fecha: ____ / ____ / 2026