NWS
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA

COTIZACIÓN
NWS-COT-ECOLE-2026-02
3 de noviembre de 2026 · Validez 30 días

Normalización de cableado estructurado · Propuesta integral

NetWatch Solutions SpA cotiza a Escuela Culinaria Francesa S.A. la normalización y canalización del cableado de red de la escuela (oficinas, salas, pasillos, escalera y perímetro exterior) en 15 ítems, por un total de **$1.337.501 IVA incluido**. Incluye canalización, ordenamiento, etiquetado y documentación.

Cliente	Proyecto	Responsable NWS	Contacto cliente
Escuela Culinaria Francesa S.A. RUT 76.067.163-0	**Normalización de cableado estructurado** Av. Américo Vespucio Sur 930, Las Condes	**Jerry Lolandes** Jefe de Proyecto	**Jesús Cornejo** jcornejo@escuelaculinaria.cl

Propuesta integral: cableado canalizado, etiquetado en ambos extremos y documentado.

Detalle de ítems · valores en CLP, netos

Ítem	Descripción	Cant.	Unidad	Precio unit.	Total
	A. Canalización				
1	Bandeja PVC 100×50 mm, tramo 2 m (troncal nodo y escalera)	7	un	10.800	75.600
2	Bandeja PVC 40×16 mm, tramo 2 m (pasillos, cornisas y escalera)	21	un	4.500	94.500
3	Bandeja PVC 20×10 mm, tramo 2 m (bajadas a puntos y oficinas)	20	un	2.500	50.000
4	Accesorios: 40 de 100×50 (10 c/u ángulo int., ext., plano y tapa) y set 40×16/20×10 †	1	gl	145.000	145.000
	Subtotal A				***365.100***
	B. Canalización exterior · conduit PVC				
5	Tubo conduit PVC 3 m: 3 de 32 mm (fachada) y 4 de 25 mm (patio) †	1	gl	21.700	21.700
6	Accesorios conduit: 9 curvas, 9 coplas, 8 terminales y 25 abrazaderas †	1	gl	27.950	27.950
7	Caja de distribución estanca IP65 con prensaestopas †	3	un	11.900	35.700
8	Pegamento PVC y pintura para igualar el color de la fachada †	1	gl	16.500	16.500
	Subtotal B				***101.850***
	C. Fijaciones, identificación y fungibles				
9	Tarugos y tornillos 6 y 8 mm (100 c/u) y 2 siliconas blancas †	1	gl	32.000	32.000
10	Amarras velcro y plásticas, etiquetas autolaminadas para cable †	1	gl	45.000	45.000
	Subtotal C				***77.000***
	D. Mano de obra y documentación				
11	Instalación de bandejas interiores (96 m lineales)	96	m	2.000	192.000
12	Instalación de conduit exterior con cajas estancas y sellado	20	m	3.400	68.000
13	Ordenamiento, traspaso a bandejas y retiro de cables en desuso	1	gl	130.000	130.000
14	Etiquetado de cada cable en ambos extremos y prueba de continuidad	1	gl	100.000	100.000
15	Plano as-built de recorridos y planilla de identificación de cables	1	gl	90.000	90.000
	Subtotal D				***580.000***

Subtotal neto	$1.123.950
IVA 19 %	$213.551
Total	**$1.337.501**

Alcance

El objetivo es dejar todo el cableado de red de la escuela canalizado, ordenado e identificado, eliminando cables sueltos y a la vista en fachada, pasillos, escalera, salas y oficinas, de acuerdo con el levantamiento realizado por NWS.

- **Canalización:** bandeja 100×50 en el troncal del nodo bajo la escalera, 40×16 en pasillos, cornisas y escalera, y 20×10 en las bajadas a puntos (96 m lineales).
- **Exterior:** 20 m de conduit PVC (32 mm en fachada y 25 mm en patio) con cajas de distribución estancas IP65, resistente a sol y lluvia y pintado del color de la fachada.
- **Ordenamiento:** peinado del cableado, traspaso a bandejas y retiro de cables en desuso; las cajas de paso dejan de quedar en el piso.
- **Identificación:** etiqueta autolaminada en ambos extremos de cada cable, con prueba de continuidad.
- **Documentación:** plano as-built con los recorridos y planilla de identificación entregada a la escuela.

Fuera de esta cotización: tendido de cable UTP nuevo, certificación Cat6 con equipo certificador, cambio de patch panel, switch o rack, canalización eléctrica de 220 V y trabajos en el tendido aéreo de la vía pública.

Valores marcados con †: referenciales, sujetos a confirmación de proveedor.

Condiciones comerciales

- **Forma de pago:** 30 días.
- **Plazo de ejecución:** 4 días hábiles desde la orden de compra, en horario coordinado con la escuela (de preferencia sin clases).
- **Garantía:** 90 días sobre la instalación y la mano de obra; materiales según garantía del fabricante.
- **Exclusiones:** reemplazo de cable UTP o equipos activos, obras civiles, pintura y trabajos fuera del horario acordado.
- **Validez:** 30 días desde la fecha de emisión. Valores netos, más IVA.

Aceptación

NetWatch Solutions SpA
Jerry Lolandes · Jefe de Proyecto
Fecha: 03-11-2026

Escuela Culinaria Francesa S.A.
Jesús Cornejo · Nombre y cargo: _____
Fecha: ___ / ___ / 2026