NWS
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA

COTIZACIÓN · DEMO
**COT-2026-9878**
30 de octubre de 2026 · Validez 30 días

# Habilitación de punto de red y rack · Santiago Centro

NetWatch Solutions SpA cotiza a KDM S.A. la habilitación de un punto de red Cat6 en gerencia, con gabinete de comunicaciones, switch PoE, patch panel y certificación, en Merced 356, Santiago. Total **$862.274 IVA incluido** ($724.600 + IVA).

| CLIENTE | PROYECTO | RESPONSABLE NWS | CONTACTO CLIENTE |
|---|---|---|---|
| **KDM S.A.**<br>RUT 96.754.450-7 | **PRY-2026-0009 · demo**<br>Merced 356, Santiago | **Jerry Lolandes**<br>Jefe de Proyecto | **Por definir**<br>KDM S.A. |

**Documento de prueba** generado desde el levantamiento en terreno del ERP (visita 30-10-2026, línea Redes). Metrajes estimados sobre imagen satelital con escala automática (4,01 px/m), a validar en terreno.

## DETALLE DE ÍTEMS · valores en CLP, netos

| Ítem | Descripción | Cant. | Unidad | Precio unit. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A. Puntos de red y canalización** | | | | |
| 1 | Punto de red Cat6 completo (UTP hasta 30 m, keystone, faceplate y patch cord), suministro e instalación · gerencia | 1 | un | 80.000 | 80.000 |
| 2 | Cable UTP Cat6 adicional sobre 30 m incluidos | 10 | m | 510 | 5.100 |
| 3 | Tendido de cableado UTP adicional | 10 | m | 2.500 | 25.000 |
| 4 | Canalización EMT 25 mm con coplas, curvas y abrazaderas | 20 | m | 5.500 | 110.000 |
| | ***Subtotal A*** | | | | ***220.100*** |
| | **B. Rack y equipamiento** | | | | |
| 5 | Gabinete exterior IP66 con bandeja (rack · sector admin) | 1 | un | 180.000 | 180.000 |
| 6 | Switch industrial Dahua 8 PoE + 2 uplink + 1 SFP | 1 | un | 93.200 | 93.200 |
| 7 | Patch panel Cat6 24 puertos | 1 | un | 65.000 | 65.000 |
| 8 | Organizador horizontal 1U | 1 | un | 30.000 | 30.000 |
| 9 | Patch cord Dahua Cat6 1 m | 1 | un | 1.300 | 1.300 |
| | ***Subtotal B*** | | | | ***369.500*** |
| | **C. Configuración y certificación** | | | | |
| 10 | Certificación, rotulado y prueba de punto de red | 1 | un | 15.000 | 15.000 |
| 11 | Configuración de switches, VLAN y pruebas de red | 1 | gl | 120.000 | 120.000 |
| | ***Subtotal C*** | | | | ***135.000*** |

| | |
|---|---|
| Subtotal neto | **$724.600** |
| IVA 19 % | $137.674 |
| **Total** | **$862.274** |

DEMO

## ALCANCE

- **Punto de red:** tendido UTP Cat6 desde el rack hasta gerencia (≈40 m), canalización EMT 25 mm, terminación en keystone y faceplate, patch cord y rotulado.
- **Rack:** gabinete IP66 en el sector administración con switch PoE de 8 puertos, patch panel de 24 puertos y organizador.
- **Puesta en marcha:** configuración de switch y VLAN, certificación del punto y entrega de planilla de puertos.

**Fuera de esta cotización:** circuitos eléctricos nuevos, obras civiles, equipos activos de usuario y servicios de internet.

## CONDICIONES COMERCIALES

- **Forma de pago:** 30 días desde la recepción conforme.
- **Plazo de ejecución:** 2 días hábiles desde la orden de compra.
- **Garantía:** 12 meses en equipos según fabricante; 90 días en instalación.
- **Validez:** 30 días.

## ACEPTACIÓN

DEMO

**NetWatch Solutions SpA**
Jerry Lolandes · Jefe de Proyecto
Fecha: 30-10-2026

**KDM S.A.**
Nombre: _____
Fecha: ___ / ___ / 2026