NWS
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA

COTIZACIÓN
NWS-COT-ECOLE-2026-04
4 de noviembre de 2026 · Validez 30 días

Cableado Cat6 para access points

NetWatch Solutions SpA cotiza a Escuela Culinaria Francesa S.A. el retiro del cableado antiguo y la instalación de 12 puntos Cat6 nuevos para access points, cada uno con su propio cable hasta el rack de la sala de servidores, canalizados y documentados, por un total de **$2.384.701 IVA incluido**.

Cliente
Escuela Culinaria Francesa S.A.
RUT 76.067.163-0

Proyecto
Cableado Cat6 para AP
Av. Américo Vespucio Sur 930, Las Condes

Responsable NWS
Jerry Lolandes
Jefe de Proyecto

Contacto cliente
Jesús Cornejo
jcornejo@escuelaculinaria.cl

Reemplaza a NWS-COT-ECOLE-2026-03. Según lo conversado con la escuela: 12 puntos Cat6 solo para access points (el punto de AP instalado hace dos meses se mantiene). Los access points, el switch y la configuración los aporta la escuela.

Detalle de ítems · valores en CLP, netos

Ítem	Descripción	Cant.	Unidad	Precio unit.	Total
	A. Cableado Cat6 para access points				
1	Punto Cat6 completo hasta 30 m para access point: cable, jack, faceplate, patch cord y etiqueta	12	pto	80.000	960.000
2	Retiro del cableado antiguo en desuso	1	gl	150.000	150.000
	Subtotal A				***1.110.000***
	B. Canalización y documentación				
3	Bandejas PVC 100×50, 40×16 y 20×10 (96 m) con accesorios †	1	gl	365.100	365.100
4	Conduit PVC exterior 20 m, accesorios y 3 cajas estancas IP65 †	1	gl	101.850	101.850
5	Fijaciones, amarras y siliconas †	1	gl	77.000	77.000
6	Instalación de canalización: 96 m de bandeja y 20 m de conduit	1	gl	260.000	260.000
7	Plano as-built de la red y planilla de puntos	1	gl	90.000	90.000
	Subtotal B				***893.950***

Subtotal neto	$2.003.950
IVA 19 %	$380.751
Total	**$2.384.701**

Alcance

El objetivo es dejar cada access point de la escuela con su propio cable Cat6 directo al rack, sin empalmes y sin cables a la vista.

- **Puntos:** 12 puntos Cat6 nuevos para access points, hasta 30 m cada uno, con cable propio hasta el rack de la sala de servidores, jack, faceplate, patch cord y etiqueta en ambos extremos.
- **Canalización:** 96 m de bandeja PVC en interior y 20 m de conduit con cajas estancas IP65 en exterior.
- **Retiro:** se retira el cableado antiguo en desuso; la fibra del proveedor, los cables de cámaras y el punto de AP instalado recientemente se mantienen.
- **Entrega:** pruebas de continuidad de cada punto, etiquetado, plano as-built y planilla de puntos.

Adicionales (no incluidos en el total): puntos extra $80.000 + IVA cada uno hasta 30 m, más $1.500 + IVA por metro adicional; patch panel con organizador $85.000 + IVA; certificación Cat6 con informe $15.000 + IVA por punto.

Fuera de esta cotización: access points, switch PoE y su configuración, patch panel, certificación Cat6, teléfonos IP, computadores, router o firewall, servicio de internet, canalización eléctrica de 220 V y obras civiles. Valores marcados con † son referenciales, sujetos a confirmación de proveedor.

Condiciones comerciales

- **Forma de pago:** 30 días.
- **Plazo de ejecución:** 5 días hábiles desde la orden de compra, coordinados para no interrumpir las clases.
- **Garantía:** 90 días sobre la instalación; cableado y canalización.
- **Validez:** 30 días desde la fecha de emisión. Valores netos, más IVA.

Aceptación

NetWatch Solutions SpA
Jerry Lolandes · Jefe de Proyecto
Fecha: 04-11-2026

Escuela Culinaria Francesa S.A.
Jesús Cornejo · Nombre y cargo: _____
Fecha: ___ / ___ / 2026