NWS
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA

COTIZACIÓN
NWS-COT-KDM-2026-02
26 de octubre de 2026 · Validez 30 días

Punto de red Cat6 para máquina de vales – Casino ETQ Quilicura

NetWatch Solutions SpA cotiza a KDM S.A. la instalación de 1 punto de red Categoría 6 certificado para la máquina de vales del casino, por un total de **$214.200 IVA incluido**.

Cliente	Proyecto	Responsable NWS	Contacto KDM
KDM S.A. RUT 96.754.450-7	**Punto de red Cat6 Casino ETQ**	**Jerry Lolandes**	**Luis González**

Supuesto: se considera un puerto libre en el switch o rack más cercano, a aprox. 20 metros de la máquina de vales.

Detalle de ítems · valores en CLP, netos

Ítem	Descripción	Cant.	Unidad	Precio unit.	Total
	A. Materiales				
1	Cable UTP Cat6 23 AWG, incluye holgura en ambos extremos	25	m	700	17.500
2	Canaleta PVC 32×12 mm con adhesivo, tira de 2 m	10	un	2.800	28.000
3	Accesorios de canaleta (ángulos, uniones y tapas)	1	gl	6.000	6.000
4	Jack RJ45 Cat6	2	un	4.500	9.000
5	Caja sobrepuesta con tapa de 1 puerto	1	un	4.500	4.500
6	Patch cord Cat6 1,5 m	2	un	3.000	6.000
7	Insumos de fijación, amarras y etiquetas	1	gl	5.000	5.000
	Subtotal A				***76.000***
	B. Mano de obra y servicios				
8	Canalización, tendido de cable y terminación del punto	1	gl	70.000	70.000
9	Certificación del punto con tester, etiquetado y prueba de conectividad	1	gl	20.000	20.000
10	Traslado a faena	1	gl	14.000	14.000
	Subtotal B				***104.000***

Subtotal neto	$180.000
IVA 19 %	$34.200
Total	**$214.200**

Alcance

El punto de red deja conectada la máquina de vales del casino a la red de KDM, con un enlace Cat6 de aprox. 20 metros certificado y etiquetado desde el switch o rack más cercano.

- **Canalización y cableado:** canaleta PVC sobrepuesta y tendido de cable UTP Cat6 con holgura en ambos extremos.
- **Terminación y conexión:** jack RJ45 Cat6 en caja sobrepuesta junto a la máquina y en el rack, con patch cords al switch y a la máquina.
- **Certificación:** prueba con tester, etiquetado en ambos extremos y prueba de conectividad con el equipo.

Fuera de esta cotización: switch o puerto de red adicional, configuración de red/IP de la máquina de vales y obras civiles.

Condiciones comerciales

- **Forma de pago:** 30 días.
- **Plazo de ejecución:** 1 día hábil desde la orden de compra, coordinado con el casino para no interrumpir el servicio.
- **Garantía:** 90 días sobre instalación y materiales.
- **Exclusiones:** switch o configuración de red; obras civiles o perforación de hormigón; trabajos fuera de horario no acordados.
- **Validez:** 30 días desde la fecha de emisión. Valores netos, más IVA.

Aceptación

NetWatch Solutions SpA
Jerry Lolandes · Jefe de Proyecto
Fecha: 26-10-2026

KDM S.A.
Luis González
Fecha: ___ / ___ / 2026