NWS
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA

COTIZACIÓN
NWS-COT-KDM-2026-07
3 de noviembre de 2026 · Validez 30 días

Puntos de datos Cat6 · instalación de punto nuevo y traslado

NetWatch Solutions SpA cotiza a KDM S.A. el diagnóstico del punto de datos existente, la instalación de un punto de datos Cat6 nuevo (DATO 40, cruzado al switch 113 puerto 24) y el traslado del punto DATO 17 a su puesto de trabajo, con certificación y rotulado. Total **$238.000 IVA incluido** ($200.000 + IVA).

CLIENTE
KDM S.A.
RUT 96.754.450-7 ·
Alcalde Guzmán 0180, Quilicura

PROYECTO
Red de datos · 2 puntos Cat6
KDM, Quilicura

RESPONSABLE NWS
Jerry Lolandes
Jefe de Proyecto

CONTACTO CLIENTE
Luis González
KDM S.A.

Diagnóstico: el punto existente tenía faceplate rotulado en un extremo, pero en el otro el cable estaba cortado y no llegaba al patch panel. Se resolvió con un punto Cat6 nuevo (~15 m) terminado en el patch panel (DATO 40) y cruzado al switch 113, puerto 24. **Pendiente:** confirmar el puerto del switch al que va cruzado el DATO 17.

DETALLE DE ÍTEMS · valores en CLP, netos

Ítem	Descripción	Cant.	Unidad	Precio unit.	Total
	A. Diagnóstico · punto de datos existente				
1	Visita técnica de diagnóstico: verificación del punto de datos existente (faceplate rotulado en un extremo; en el otro, cable cortado sin llegada a patch panel)	1	gl	45.000	45.000
	Subtotal A				***45.000***
	B. Punto de datos Cat6 nuevo · DATO 40				
2	Punto de red Cat6 completo (~15 m de UTP Cat6, keystone, faceplate doble rotulado y user cord), suministro e instalación, terminado en patch panel posición DATO 40	1	un	80.000	80.000
3	Cruzada de patch panel DATO 40 a switch 113, puerto 24; certificación, rotulado y prueba del punto	1	un	15.000	15.000
	Subtotal B				***95.000***
	C. Traslado de punto de datos · DATO 17				
4	Traslado de punto de datos Cat6 al puesto de trabajo: chequeo de llegada a patch panel, reubicación, re-terminación y user cord	1	gl	45.000	45.000
5	Cruzada de patch panel DATO 17 a switch; certificación, rotulado y prueba del punto	1	un	15.000	15.000
	Subtotal C				***60.000***

Subtotal neto	**$200.000**
IVA 19 %	$38.000
Total	**$238.000**

ALCANCE

Trabajo en la red de datos de KDM S.A. en dos visitas: diagnóstico y solución.

- **Diagnóstico:** chequeo del punto de datos existente; se detecta el cable cortado sin llegada al patch panel.
- **Punto nuevo DATO 40:** tendido de cable UTP Cat6 (~15 m), faceplate doble rotulado y user cord en el puesto; terminación en patch panel posición DATO 40 y cruzada al switch 113, puerto 24.
- **Traslado DATO 17:** chequeo de la llegada al patch panel con su cruzada, traslado al puesto de trabajo, re-terminación y user cord.
- **Ambos puntos:** certificación de continuidad, rotulado en ambos extremos y prueba de conectividad.

Fuera de esta cotización: equipos activos (switches, access points), canalización adicional sobre 15 m por punto, obras civiles y configuración de VLAN o del switch.

CONDICIONES COMERCIALES

- **Forma de pago:** 30 días desde la recepción conforme.
- **Plazo de ejecución:** trabajos realizados en terreno; pendiente solo confirmar el puerto del switch del DATO 17.
- **Garantía:** 12 meses sobre el cableado y la terminación instalados.
- **Exclusiones:** las indicadas en «Fuera de esta cotización».
- **Validez:** 30 días desde la emisión; valores netos más IVA.

ACEPTACIÓN

NetWatch Solutions SpA
Jerry Lolandes · Jefe de Proyecto
Fecha: 03-11-2026

KDM S.A.
Nombre: _____
Fecha: ___ / ___ / 2026