NWS
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA

COTIZACIÓN
NWS-COT-STARCO-2026-01
3 de noviembre de 2026 · Validez 30 días

Puntos de datos Cat6 · bodega y taller

NetWatch Solutions SpA cotiza a Starco S.A. un punto de datos Cat6 nuevo en bodega, conectado al patch panel del rack de bodega, y el traslado de un punto Cat6 en el taller (~12 m) con bandeja portaconductora 100×50 y un enchufe triple de 10 A en el puesto. Total **$439.860 IVA incluido** ($369.630 + IVA).

CLIENTE
Starco S.A.
RUT 88.446.500-1 ·
Alcalde Guzmán 0160,
Quilicura

PROYECTO
Red de datos · 2 puntos Cat6
Bodega y taller

RESPONSABLE NWS
Jerry Lolandes
Jefe de Proyecto

CONTACTO CLIENTE
Luis González
Starco S.A.

Incluye todo lo necesario para dejar los puntos operativos: cable, keystone hembra, faceplate, user cord, cruzada en el rack, certificación y rotulado. El enchufe del taller se conecta a un circuito existente con capacidad disponible.

DETALLE DE ÍTEMS · valores en CLP, netos

Ítem	Descripción	Cant.	Unidad	Precio unit.	Total
	A. Punto de datos Cat6 nuevo · Bodega				
1	Punto de red Cat6 completo (~12 m de UTP Cat6, keystone hembra, faceplate y user cord), suministro e instalación, terminado en el patch panel del rack de bodega	1	un	80.000	80.000
2	Cruzada de patch panel a switch con patch cord Cat6; certificación, rotulado y prueba del punto	1	un	15.000	15.000
	Subtotal A				***95.000***
	B. Traslado de punto de datos Cat6 · Taller				
3	Traslado de punto de datos Cat6 al nuevo puesto del taller: retiro, reubicación, re-terminación y user cord	1	gl	45.000	45.000
4	Cable UTP Cat6 para el nuevo tramo (12 m + holgura)	13	m	510	6.630
5	Certificación, rotulado y prueba del punto	1	un	15.000	15.000
	Subtotal B				***66.630***
	C. Canalización y energía · Taller				
6	Bandeja portaconductora 100×50 mm galvanizada con tapa, soportes y accesorios, suministro e instalación	12	m	14.000	168.000
7	Enchufe triple 10 A sobrepuesto en el puesto, con conexión a circuito existente, suministro e instalación	1	un	35.000	35.000
8	Cordón eléctrico RV-K 3×2,5 mm² para la alimentación del enchufe	2	m	2.500	5.000
	Subtotal C				***208.000***

Subtotal neto	**$369.630**
IVA 19 %	$70.230
Total	**$439.860**

ALCANCE

Instalación en terreno de dos puntos de datos Cat6 para Starco S.A.

- **Bodega · punto nuevo:** tendido de UTP Cat6 (~12 m) desde el rack de bodega hasta el puesto; keystone hembra y faceplate en el puesto, terminación en el patch panel, user cord y cruzada al switch.
- **Taller · traslado:** traslado del punto Cat6 existente al nuevo puesto (~12 m) por bandeja portaconductora 100×50 mm, re-terminación y user cord.
- **Taller · energía:** enchufe triple 10 A sobrepuesto en el puesto, alimentado desde un circuito existente.
- **Ambos puntos:** certificación de continuidad, rotulado en ambos extremos y prueba de conectividad.

Fuera de esta cotización: switches o puertos adicionales, patch panel nuevo (se usa el existente), circuito eléctrico nuevo desde el tablero, trámites ante la SEC, obras civiles y canalización sobre 12 m.

CONDICIONES COMERCIALES

- **Forma de pago:** al contado, contra recepción conforme.
- **Plazo de ejecución:** 1 día hábil, en fecha a coordinar.
- **Garantía:** 12 meses sobre el cableado, la canalización y la terminación instalados.
- **Exclusiones:** las indicadas en «Fuera de esta cotización».
- **Validez:** 30 días desde la emisión; valores netos más IVA.

ACEPTACIÓN

NetWatch Solutions SpA
Jerry Lolandes · Jefe de Proyecto
Fecha: 03-11-2026

Starco S.A.
Nombre: _____
Fecha: ___ / ___ / 2026